

## Част В. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### Обществена поръчка с предмет: “РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА 1050.00м<sup>2</sup> - ГР. ИХТИМАН”

##### 1. Кратко описание на обекта

Предвижда се изграждането едно футболно и едно баскетболно игрище от обща площ 1050,00м<sup>2</sup>. Общата площ на футболното игрище е 540,00м<sup>2</sup>, с размери 18/30м, а общата площ на баскетболното игрище е 510,00м<sup>2</sup>, с размери 17/30м. Ситуирани са и ще бъдат оградени с предпазна мрежа. Предвидени са два вида мрежи, които ще бъдат захванати чрез конструкция от метални колове.

Ще бъде изградено осветление, което да позволява нормалното използване на терените и през тъмната част от денонощието. Осветителните тела са LED прожектори 100W/6000 lum, които ще бъдат закрепени чрез стойки със скрепители.

Настилката на игрището за футбол ще бъде изкуствена трева в два цвята (зелен и червен), с дебелина 40мм като технологията на полагане включва полагането на кварцов пясък и каучуков гранулат. Настилката на игрището за баскетбол е предвидено да бъде направено от изкуствена трева, с дебелина 20мм, с два цвята (червен и зелен цвят), като технологията включва и полагане на кварцов пясък. Предвижда се и разчертаване на игрищата с бял цвят.

##### 2. Срокът за изпълнение на СМР

Срокът за изпълнение на строително монтажните дейности за обекта е **неповече от 30 календарни дни**. Срокът на договора започва да тече от подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключват с подписване на Акт образец към Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ срок за изпълнение на СМР на обекта, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

##### 3. Категорията на строежа - четвърта група, четвърта категория строежи

4.

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА 1050.00м2 - ГР. ИХТИМАН"

№	Вид СМР	мярка	количество
<b>КОНСТРУКЦИИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА</b>			
1.	Кофраж за ивични основи/двустранен/ 0.30 м x 158.00 м	м2	94,80
2.	Армировка за фундамента /доставка и монтаж/	кг	450,00
3.	Бетон за ивични основи /фундамент/ КЛАС Б 20	м3	16,00
4.	Доставка на фракция 0-25	т	400,00
5.	Заготовка и монтаж на метални колони - 60/60/3 - 3м-вис./2.5 м над фундамента и 0.5 м във фундамента/, боядисани цвят зелен RAL 6005	бр.	9,00
6.	Заготовка и монтаж на метални колони -80/80/4 - 6.00м-вис./5.0 м над фундамента и 1.00 м във фундамента/, боядисани цвят зелен RAL 6005	бр.	3,00
7.	Заготовка и монтаж на хоризонтални профили 40/20/2 боядисани в цвят зелен RAL 6005	м	160,00
8.	Заготовка и монтаж на диагонални профили /подпори/ 40/40/2 /при високите колове/ боядисани в цвят зелен RAL 6005	бр.	38,00
9.	Доставка и монтаж на еднокрила метална врата с размер 110/250см, с пълнеж от метална мрежа Ф3.7мм с PVC покритие, в комплект с каса, заключващ механизъм и дръжки	бр.	7,00
10.	Система за закрепване на мрежата с калибровани пръчки ф 7.00 на всички колове h-2.45 боядисана цвят зелен RAL 6005	бр.	51,00
11.	Валиране, трамбоване и нивелиране на терена	м2	1 050,00
12.	Удължаване на съществуващи колони с метален профил 80/60/3 - 2.00 м	бр.	16,00
<b>НАСТИЛКИ И МРЕЖИ</b>			
1.	Доставка и полагане на настилка - изкуствена трева 40мм - футболно игрище в два цвята - зелен и червен цвят, включително полагане на кварцов пясък и каучуков гранулат	м2	540,00
2.	Доставка и монтаж метална мрежа до височина 2.50 м от тел Ф3.7мм с PVC покритие	м	152,00
3.	Доставка и полагане на настилка - изкуствена трева 20мм - баскетболно игрище в два цвята - червен и зелен цвят, включително полагане на кварцов пясък	м2	510,00
4.	Доставка и монтаж на баскетболни кошове и мрежи за тях	бр.	2,00
5.	Доставка и монтаж на футболни врати и мрежи за тях	бр.	2,00
6.	Доставка и монтаж удароустойчива, предпазна, текстилна мрежа, от полиетилен с плътност 3.5мм и отвори на дупките 13/13см, цвят тъмнозелен, включително поцинковани стоманени въжета за изпъване в комплект с кербовки, обтегачи и шегели	м2	325,00
7.	Разчертаване на игрището (футболно) с изкуствена трева 40мм бял цвят	м2	18,00
8.	Разчертаване на игрището (баскетполно) с изкуствена трева 20мм бял цвят	м2	18,00
<b>ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И ОСВЕТЛЕНИЕ</b>			

1.	Доставка и монтаж на разкл. кутия открит монтаж IP54	бр.	60,00
2.	Доставка и монтаж на разпред. ел. табло PVC	бр.	1,00
3.	Доставка и монтаж на ел. предпазител 32A	бр.	1,00
4.	Доставка и монтаж на ел. предпазител 25A	бр.	1,00
5.	Доставка и монтаж на контактор 32A	бр.	1,00
6.	Доставка и монтаж на бутон със задръжка /двупозиционен/	бр.	1,00
7.	Доставка и монтаж на клеморед за ел.верига 10x4 кв/м	бр.	1,00
8.	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф50 в изкоп	м	160,00
9.	Доставка и изтегляне в гофрирани тръби Ф50, кабел СВТ 3x4мм2 от ел.табло	м	160,00
10.	Доставка и монтаж на разкл. кутия тип алуминиева с предпазител IP65	бр.	1,00
11.	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2.5мм2 от разкл. кутия за осветителните тела	м	100,00
12.	Доставка и монтаж на заземителни колове	бр.	4,00
13.	Доставка и монтаж на стойка за прожектори със скрепители	бр.	12,00
14.	Доставка и монтаж на LED прожектори 100W/6000 lum	бр.	24,00
15.	Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2	бр.	80,00
16.	Кабелни бързи връзки	бр.	600,00