



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



Част В. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на довеждащия водопровод на село Мухово, Община Ихтиман“

1. Кратко описание на обекта

Обекта представлява подмяна на подвеждащ тръбопровод за питейна вода, находяща се в землището на с. Мухово, община Ихтиман, изпълнен от полиетиленови тръби PN16, Ф90.

2. Срокът за изпълнение на СМР

Срокът за изпълнение на строително монтажните дейности за обекта е **неповече от 60 календарни дни**. Срокът на договора започва да тече от подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключват с подписване на Акт образец 15 към Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ срок за изпълнение на СМР на обекта, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

3. Категорията на строежа - Трета

4. Количествена сметка

№	Вид СМР	мярка	количество
1.	Изкоп неукрепен с ширина 0,4м и дълбочина 0,8м ръчно в земни почви 3350 x 0,4 x 0,8	м3	1072,00
2.	Засипване на тесни изкопи без трамбоване 3350 x 0,4 x 0,8	м3	1072,00
3.	Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби PN16 ф90 в изкоп, на челна заварка	м	3350,00
4.	Монтаж и свързване на фасонни части ф90 за полиетиленови тръби на челна заварка	бр.	9,00
5.	Геодезическо заснемане	бр.	1,00

- Изкопни и насипни работи - Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насип и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ ihtiman@mail.bg



- Изпълнение на тръбопровод – Изпълнението на проекта започва с ръчен изкоп в земни почви с ширина 0,4 м и дълбочина 0,8 м. Следва полагането на полиетиленови тръби PN16, Ф90, които ще бъдат свързани с челна заварка, като на места са предвидени и фасонни части. След полагането на тръбите ще бъде направена проба и при нормална работа на довеждащия водопровод ще се пристъпи към засипване и трамбоване на изкопа. Цялостното изпълнение завършва с възстановяване на хумосния слой.